

Mánfa II csapadékvíz rendezési projekt műszaki tartalom módosulás miatti költség elszámolás

Műszaki tartalom változás miatt bekerülő plusz tételek új tervek alapján							
Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	Budafai oldal						
1	Szivárgó paplan készítése kész tükörre, RENO kőmatrac	33	m3	53 400 Ft	32 000 Ft	1 762 200 Ft	1 056 000 Ft
2	Bentonit bedolgozása 40cm vastagságban a meder alá Ibeco D típus	518	m2	5 000 Ft	2 600 Ft	2 590 000 Ft	1 346 800 Ft
3	Mederburkolat, surrantó készítése 40x40cm vastag beton mederburkoló lappal betonágyba fektetve	22	m2	15 000 Ft	15 000 Ft	330 000 Ft	330 000 Ft
4	Beton ágyazat készítése mederburkolat alá c16 betonból 15cm vtg	3,5	m2	35 000 Ft	35 000 Ft	122 500 Ft	122 500 Ft
5	Beton ágyazat készítése árokkelem alá c16 betonból 15cm vtg	16	m3	35 000 Ft	35 000 Ft	560 000 Ft	560 000 Ft
6	georács fektetése •Thrace TG 15/15 S georács 3,95x75m	1220	m2	400 Ft	450 Ft	488 000 Ft	549 000 Ft
7	humusz terítése	1220	m2	400 Ft	450 Ft	488 000 Ft	549 000 Ft
8	fűvesítés	1220	m2	200 Ft	200 Ft	244 000 Ft	244 000 Ft
9	felvizi oldalon hordalékfogó műtárgy készítése 2mx2mx1,5m méretben betonból	1	db	285 000 Ft	217 400 Ft	285 000 Ft	217 400 Ft
	Németh utca műtárgy :						
10	Eőregyártott vasbeton mederburkoló elemek elhelyezése 3800x2000x1500 méretben	6	db	450 000 Ft	250 000 Ft	2 700 000 Ft	1 500 000 Ft
11	elemek végének zsáluzása	2	db	35 000 Ft	35 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft
12	elemek végének betonozása c20 mixerbetonnal	9	m3	45 000 Ft	45 000 Ft	405 000 Ft	405 000 Ft
	Új Plusz tételek Összesen nettó:						16 994 400 Ft

Eredeti költségvetésben szereplő műszaki tartalom változás miatt meg nem valósult kikerülő tételek							
	Közműcsatorna-építés						
6	5300606178 52 Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,1 finomsági modulussal	33,2	m3	85 000 Ft	105 000 Ft	2 822 000 Ft	3 486 000 Ft
7	5300606179 15 Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, alap- vagy szerelőbeton készítése C8/10 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	12	m3	45 000 Ft	45 000 Ft	540 000 Ft	540 000 Ft
8	5300606179 20 Külső-belső mintadeszkák készítése típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, sík felülettel	278	m2	2 500 Ft	2 500 Ft	695 000 Ft	695 000 Ft
9	5300806193 25 Vakolat készítése csatornaszelvényben és aknában, cementhabarcsból, vízzáró kivitelben, két rétegben, 7,5 + 7,5 mm vastagságban Hvv 110, vízzáró cementhabarcs	121	m2	500 Ft	500 Ft	60 500 Ft	60 500 Ft
10	5300806193 30 Vakolat készítése csatornaszelvényben és aknában, cementhabarcsból, vízzáró kivitelben, három rétegben, 7,5 + 7,5 + 5,0 mm vastagságban Hvv 110, vízzáró cementhabarcs	40	m2	500 Ft	500 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
12	53-051-2.3- 0646029 Könnyített előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése, földmunka nélkül, 60 cm belső árokfenék szélesség felett mederburkoló elem 100/186/120, vagy azzal azonos átáramlási felületet biztosító (1,800 m2) mederelem	157	m	100 Ft	100 Ft	15 700 Ft	15 700 Ft

Szigetelés

1	4800340821 65 Talajvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, maximum 9,0 m bemelegítési mélységig egy rétegben, minimum 2,0 mm vastag, HDPE szigetelő membrán lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével	3180	m2	1 000 Ft	1 000 Ft	3 180 000 Ft	3 180 000 Ft
---	--	------	----	----------	----------	--------------	--------------

Kikerülő tételek összesen nettó :

-15 330 400 Ft

Különbőség Nettó:

1 664 000 Ft

Áfa

449 280 Ft

BRUTTÓ:

2 113 280 Ft

Pótmunka összege összesen BRUTTÓ:

2 113 280 Ft